Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ
ООО «УК «Абсолют»

_____

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1136 в план

от 09.11.2023

«ул.Врача Михайлова, д.48, подвал. Ремонт трубопровода системы ХВС»

Сметная стоимость работ:_____ 37 601 Руб.

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сантехнические работы								
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм [Прил. 2.3.8: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)]	0,027 100 м трубопровода	430,96 388,83	8,86 1,82	12	10	0 0	46,79 0,14	1,26 0,00
2	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 25 мм [Прил. 2.3.8: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,005 100 м	2879,72 1202,55	632,31 0,22	14	6	3 0	126,45 0,02	0,63 0,00
3	507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	0,5025 м	15,89		8				
4	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб 32 мм [Прил. 2.3.8: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35); МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,022 100 м	2723,40 1133,01	662,28 0,47	60	25	15 0	119,14 0,03	2,62 0,00
5	507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	2,202 м	26,54		58				
6	507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	13 шт.	7,78 0,00	0,00 0,00	101	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
7	507-5093	Муфта полипропиленовая	2 шт.	28,53 0,00	0,00 0,00	57	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"								
8	507-5097	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1"	11 шт.	59,07 0,00	0,00 0,00	650	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
9	507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	11 шт.	3,76 0,00	0,00 0,00	41	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
10	507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	2 шт.	2,27 0,00	0,00 0,00	5	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
11	ТЕРр65-5-1	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм [Прил. 2.3.8: (Кз=1,35; Кзм=1,35; Кэм=1,35; Ктр=1,35)]	0,13 100 шт.	2932,89 991,80	5,70 0,00	381	129	1 0	109,35 0,00	14,22 0,00
	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс	-13 шт.	18,78		-244				
12	цена поставщика	Кран шаровый диаметром 15мм ц=297,89/8,87*1,02	13 шт	34,26 0,00	0,00 0,00	445	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	Итого по разделу					1588	170	19 0		18,73 0,00
	В том числе основные материалы в базовых ценах					-178				
	Всего					1588	170	19 0		18,73 0,00
	В том числе основные материалы в базовых ценах					-178				
	Итого в текущих ценах {Индекс по типу: 3кв 2023г; Многоквартирные жилые дома:панельные} k=30,89 на зарплату k=10,73 на эксплуатацию машин k=9,01 на материалы k=9,01 на основные материалы					18060	5251	204 0		18,73 0,00
	В том числе основные материалы					-1604				

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			18 060
Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб)		87	269
Накладные расходы (Сантехнические	0,9	121	201

работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))			
Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))		121	934
Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб)		103	4 105
Итого накладных расходов			5 509
Итого			23 569
Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб)		44	136
Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	0,85	72	586
Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб)		52	2 072
Итого сметной прибыли			2 794
Итого			26 362
НДС от материалов		20	2 521
ИТОГО			28 883
НДС от экспл. машин		20	41
ИТОГО			28 924
Непредвиденные затраты		30	8 677
В С Е Г О			37 601

Составил Красильникова В.Я.

Проверил Шкирдонова Н.Б.

Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ
ООО «УК «Абсолют»

_____

«____»_____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1146 в план

от 10.11.2023

«ул.Врача Михайлова д.48; 1-7-й подъезды. Изготовление и монтаж навесов над приямками»

Сметная стоимость работ:_____ **370 821** ***Руб.***

№ п/п	Обосно-вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб. затр.тр.маш.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.		
				зарплата	ЗП маш			ЗП маш	единич	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приямки									
1	ТЕР09-03-050-01	Монтаж стального каркаса [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.10.1: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "09-03-050-01": (Кз=30,89; Кзм=30,89; Кэм=10,59; Км=8,87; Ком=8,87)]	1,491 100 м плинтуса	5516,35 4857,71	347,39 0,00	8225	7243	518 0	16,93 0,00	25,24 0,00
2	103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм [Индекс по типу "С103-1754": (Км=11,8; Ком=11,8)]	14 м	151,63 0,00	0,00 0,00	2123	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
3	103-1789	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 2 мм [Индекс по типу "С103-1789": (Км=11,8; Ком=11,8)]	133 м	212,28 0,00	0,00 0,00	28233	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
4	101-3718	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм [Индекс по типу "С101-3718": (Км=14,65; Ком=14,65)]	0,006 т	90340,84 0,00	0,00 0,00	542	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
5	101-2006	Петли накладные [Индекс по типу "С101-2006": (Км=11,21; Ком=11,21)]	14 компл.	64,57 0,00	0,00 0,00	904	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
6	101-2006	Проушины [Индекс по типу	14 компл.	64,57		904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"С101-2006": (Км=11,21; Ком=11,21)]								
7	101-4469	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х75 мм [Индекс по типу "С101-4469": (Км=8,22; Ком=8,22)]	42 шт.	12,25 0,00	0,00 0,00	514	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
8	ТЕР09-05-001-01	Облицовка каркаса приямков монолитным поликарбонатом [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.10.1: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "09-05-001-01": (Кз=30,89; Кзм=30,89; Кэм=10,59; Км=8,87; Ком=8,87)]	0,1876 100 м2	12500,20 11796,02	585,94 71,94	2345	2213	110 13	43,10 0,17	8,09 0,03
9	101-5017	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной(расход18,76м2х1,1) [Индекс по типу "С101-5017": (Км=8,87; Ком=8,87)]	20,636 м2	8653,66		178577				
10	ТЕР46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 [Индекс по типу "46-03-011-02": (Кз=30,89; Кзм=30,89; Кэм=10,59)]	0,126 100 м борозд	12033,41 6862,52	5170,89 1839,81	1516	865	652 232	24,20 5,92	3,05 0,75
11	ТЕР09-03-050-01	Монтаж металлического отлива [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Прил. 2.3.10.1: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15); Индекс по типу "09-03-050-01": (Кз=30,89; Кзм=30,89; Кэм=10,59; Км=8,87; Ком=8,87)]	0,126 100 м	5516,35 4857,71	347,39 0,00	695	612	44 0	16,93 0,00	2,13 0,00
12	101-2404	Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием [Индекс по типу "С101-2404": (Км=14,83; Ком=14,83)]	12,6 п.м	111,08		1400				
13	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным	1 п.м	111,08 0,00	0,00 0,00	111	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытием [Индекс по типу "С101-2404": (Км=14,83; Ком=14,83)]								
14	ТЕР13-03-004-16	Окраска порошковой эмалью по металлу [МР 6.7.1: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); Индекс по типу "13-03-004-16": (Кз=30,89; Кзм=30,89; Кэм=10,59; Км=8,87; Ком=8,87)]	0,032 100 м2 окрашиваемой	6457,05 818,46	136,35 3,86	207	26	40	2,92 0,01	0,09 0,00
Итого по разделу						226296	10959	1328		38,60
В том числе основные материалы в базовых ценах						180881		245		0,78

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			226 296
Накладные расходы (Металлические конструкции)	0,9	93	6 062
Накладные расходы (Металлические конструкции)	0,9	90	2 299
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))		103	1 130
Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,9	90	21
Итого накладных расходов			9 512
Итого			235 808
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	0,85	62	3 817
Сметная прибыль (Металлические конструкции)	0,85	85	2 050
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	0,85	59	550
Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,85	70	15
Итого сметной прибыли			6 433
Итого			242 240
НДС от материалов		20	42 802
ИТОГО			285 042
НДС от экспл. машин		20	266
Непредвиденные расходы		30	85 513
ВСЕГО			370 821

Составил Красильникова В.Я.

Проверил Шкирдонова Н.Б.